


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер «БашРТС-Уфа»
филиала ООО «БашРТС»

 Н.В. Зеленковский
« » 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт крана мостового электрического однобалочного опорного г/п 2 тн учетный № 47 Склад № 2, ул. Свободы, 82/3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5		6
Раздел 1. Ремонт тельфера электрического однобалочного г/п 2 тн учетный № 47 Склад № 2, ул. Свободы, 82/3						
1	Ремонт механической части тали электрической грузоподъемностью свыше 1,0 до 2,0 т: 3 группа сложности ремонта	шт.	1			
2	Ремонт электрической части тали электрической грузоподъемностью свыше 1,0 до 2,0 т: 3 группа сложности/* подключение радиоуправления, силового кабеля	шт.	1	Комплект радиоуправления F21-E1B TELECRANE	шт	1
Ремонт монорельса г/п 2тн , L=62,1м, H=5,6м (замена упоров, рихтовка, нивелировка, испытание)						
3	Ремонт монорельсов прямолинейных грузоподъемностью до 2,0 т, длина монорельса свыше 38 до 40 м, высота установленного монорельса свыше 4 до 8 м: 1 группа сложности ремонта	шт.	1			
4	Ремонт монорельсов прямолинейных грузоподъемностью до 2,0 т, длина монорельса свыше 20 до 22 м, высота установленного монорельса свыше 4 до 8 м: 1 группа сложности ремонта	шт.	1			
5	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов	т	0,5			
Замена силового кабеля вручную по потолку L-250м, h-6,6м						
6	Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по потолку	п.м	250	Кабель КГ 3х4+1х2,5	м	250

Начальник СММ

Ведущий инженер СММ



Р.Р. Тукшаитов

В.Н. Олешко