



ООО "БашПТС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт крана мостового электрического однобалочного опорного г/п 2 тн учетный № 47 Склад № 2, ул. Свободы, 82/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость объемов работ №1
Сметная стоимость прочих _____ 385,971 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 435,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 2026 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт тельфера электрического однобалочного г/п 2 тн учетный № 47 Склад № 2, ул.Свободы, 82/3																
1	БЦ17-012201-0109	Ремонт механической части тали электрической грузоподъемностью свыше 1,0 до 2,0 т: 3 группа сложности ремонта (Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09 к расх.; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09 к расх.; ТЗМ=1,09)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 а СМР=3,94 НР 0% от СП 0% от	шт.	1	1952,19				1952,19				11,9	11,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	БЦ17-012201-0209	Ремонт электрической части тали электрической грузоподъемностью свыше 1,0 до 2,0 т: 3 группа сложности /* подключение радиоуправления, силового кабеля (Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09 к расх.; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09 к расх.; ТЗМ=1,09)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 в СМР=3,94 НР 0% от СП 0% от	шт.	1	975,55				975,55				5,9	5,9		
3	ТЦ_61.2.05.04_77_7722_753969_27.03.2025_01_1.2	Комплект радиоуправления F21-E1B TELECRANE	шт	1	11873,4 11149,75*1,043* 1,021				11873,4							
Ремонт монорельса г/п 2 тн , L=62,1 м, Н=5,6 м (замена упоров, рихтовка, нивелировка, испытание)																
4	БЦ17-011601-1803 Доп.8	Ремонт монорельсов прямолинейных грузоподъемностью до 2,0 т, длина монорельса свыше 38 до 40 м, высота установленного монорельса свыше 4 до 8 м: 1 группа сложности ремонта (Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09 к расх.; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09 к расх.; ТЗМ=1,09)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 в СМР=3,94 НР 0% от СП 0% от	шт.	1	35401,02				35401,02				203,1	203,1		
5	БЦ17-011601-0903 Доп.8	Ремонт монорельсов прямолинейных грузоподъемностью до 2,0 т, длина монорельса свыше 20 до 22 м, высота установленного монорельса свыше 4 до 8 м: 1 группа сложности ремонта (Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09 к расх.; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09 к расх.; ТЗМ=1,09)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 в СМР=3,94 НР 0% от СП 0% от	шт.	1	19470,67				19470,67				111,7	111,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	БЦ1-2601020101	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09 к расх.; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09 к расх.; ТЗМ=1,09)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 г СМР=3,94 НР 0% от СП 0% от	т	0,5	5893,63				2946,82				33,8	16,9		
Замена силового кабеля вручную по потолку L-250м, h-6,6м																
7	БЦ5-0804030105	Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по потолку (прим.5 При замене кабеля вручную ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.3 При работе на высоте свыше 5м до 8м от уровня пола ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05); Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09 к расх.; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09 к расх.; ТЗМ=1,09)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 г СМР=3,94 НР 0% от СП 0% от	100 п.м	2,5 250 / 100	6496,64				16241,6				34,4138	86,03		
8	РМЦ от 20.01.2025 (код КСУ НСИ 505608)	Кабель КГ 3х4+1х2,5 (Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09 к расх.; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09 к расх.; ТЗМ=1,09))	м	250	283,06 243,86*1,043*1,021				70765							
Итоги по разделу 1 Ремонт тельфера электрического однобалочного г/п 2 тн учетный № 47 Склад № 2, ул.Свободы, 82/3 :																
Итоги по позициям, введенным в базисных ценах																
Ремонт энергооборудования									76987,85					435,53		
Итого									76987,85					435,53		
Всего с учетом "Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 г СМР=3,94"									303332,13					435,53		
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах																
Оборудование МТР									11873,4							
Ремонт энергооборудования									70765							
Итого									82638,4							
Итого									385970,53					435,53		
Итого по разделу 1 Ремонт тельфера электрического однобалочного г/п 2 тн учетный № 47 Склад № 2, ул.Свободы, 82/3									385970,53					435,53		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итоги по смете:																
Итоги по позициям, введенным в базисных ценах																
Ремонт энергооборудования									76987,85					435,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого								76987,85					435,53		
	Всего с учетом "Письмо ПО "Интер РАО" № ИН/КП/ХС/30 от 31.01.2025 г СМР=3,94"								303332,13					435,53		
	Итоги по позициям, введенным в текущих ценах															
	Оборудование МТР								11873,4							
	Ремонт энергооборудования								70765							
	Итого								82638,4							
	Итого								385970,53					435,53		
	ВСЕГО по смете								385970,53					435,53		

Составил: Ведущий инженер СО ПСУ  Ибрагимова А.Х.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО ПСУ  Ульянова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)