

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер "БашРТС-Уфа"  
Зеленковский И.В.

" " 2023

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Текущий ремонт тельфера электрического однобалочного г/п 1 тн учетный № 47 Склад № 2, ул. Свободы, 82/3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5		6
<b>Раздел 1. Ремонт тельфера электрического однобалочного г/п 2 тн учетный № 47 Склад № 2, ул. Свободы, 82/3</b>						
1	Ремонт механической части тали электрической грузоподъемностью свыше 1,0 до 2,0 т: 3 группа сложности ремонта	шт.	1			
2	Ремонт электрической части тали электрической грузоподъемностью свыше 1,0 до 2,0 т: 3 группа сложности/* подключение радиуправления, силового кабеля	шт.	1	Радиуправление TELECRANE A24-6D	шт	1
<b>Ремонт монорельса г/п 2тн , L=62,1м, H=5,6м (замена упоров, рихтовка, нивелировка, испытание)</b>						
3	Ремонт монорельсов прямолинейных грузоподъемностью до 2,0 т, длина монорельса свыше 38 до 40 м, высота установленного монорельса свыше 4 до 8 м: 1 группа сложности ремонта	шт.	1			
4	Ремонт монорельсов прямолинейных грузоподъемностью до 2,0 т, длина монорельса свыше 20 до 22 м, высота установленного монорельса свыше 4 до 8 м: 1 группа сложности ремонта	шт.	1			
5	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов	т	0,5			
<b>Замена силового кабеля вручную по потолку L-250м, h-6,6м</b>						
6	Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по потолку	п.м	250	Кабель КГ 3х4+1х2,5	м	250

Начальник СММ

Р.Р. Тукушаитов

Ведущий инженер СММ

В.Н. Олешко