

" " 2020 г.

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на №13_Ремонт ТГ ст.2_2021

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих 3429,010 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 7162,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

Раздел 1. Турбогенератор ст№2 (Ин №ХАР 1400029) Капитальный ремонт																
1	БЦБ-010202-0109	Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой), турбогенератор типа ТВФ-200-2, ТВВ-160-2, ТВВ-165-2, ТВВ-200-2А, ТВВ-220-2А, ТТВ-200, ТТВ-200М НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ротор	1	19765				19765				114,1	114,1		
2		Шнур капроновый 10мм ТУ 15-08-333-89	м	50												
3		Картон ЭВ-2-1500х1500 ГОСТ 2824-86	шт	10												
4		Сапфетка 50х50см ГОСТ 9821-71	шт	25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164		Штифт 5Т149	шт	52												
165	БЦБ-010402-0108	Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклинки и чистой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, вентиляционных каналов, гидравлической плотности: турбогенераторы ТТВ-200, ТТВ-200М НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	ротор	1	90371				90371				521,8	521,8		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										1232010				7162,32		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										3429010				7162,32		
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-165										1232010				7162,32		
Всего с учетом "ВУТ ПЗ=1,017"										1252954				7162,32		
Всего с учетом "РК ПЗ=1,418"										1776689				7162,32		
Всего с учетом "ТЦ-2021 (ХГРЭС) ПЗ=1,93"										3429010				7162,32		
В том числе:																
ВСЕГО по смете										3429010				7162,32		

С.С. Воронин
Ивановича С.В.